

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และราวกันตกในชุมชน บ้านสัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ โครงการ</p> <p>หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... เทศบาลตำบลเมืองงาย</p>														
<p>๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๖๑๐,๐๐๐.- บาท</p> <p>(หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)</p>														
<p>๓. ลักษณะงาน</p> <p>โดยสังเขป</p> <p>๑.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓, ๐.๔๐ และ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาวรวม ๑๒๕.๕๐ เมตร จากระบบประปาหมู่บ้าน ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเมืองงายใต้-บ้านสัน</p> <p>๒. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาหมู่บ้าน</p> <p>๓.ราวกันตก ขนาดสูง ๑.๒๐ เมตร ความยาวรวม ๕๖๐.๐๐ เมตร ริมถนนสายบ้านเมืองงายใต้-บ้านสัน หมู่ที่ ๑๐ รายละเอียดตามแบบรูปและรายการละเอียดที่เทศบาลตำบลเมืองงายกำหนด</p>														
<p>๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๙๙,๐๐๐.-บาท</p> <p>(ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)</p>														
<p>๕. บัญชีประมาณการราคากลาง</p> <table border="0"> <tr> <td>๕.๑</td> <td>แบบสรุปราคากลาง (ปร.๔).....</td> <td>จำนวน ๓ แผ่น</td> </tr> <tr> <td>๕.๒</td> <td>แบบสรุปราคากลาง (ปร.๕ (ก)).....</td> <td>จำนวน ๑ แผ่น</td> </tr> <tr> <td>๕.๓</td> <td>แบบสรุปราคากลาง (ปร.๖).....</td> <td>จำนวน ๑ แผ่น</td> </tr> <tr> <td>๕.๔</td> <td>แบบค่าใช้จ่ายพิเศษ</td> <td>จำนวน ๑ แผ่น</td> </tr> </table>			๕.๑	แบบสรุปราคากลาง (ปร.๔).....	จำนวน ๓ แผ่น	๕.๒	แบบสรุปราคากลาง (ปร.๕ (ก)).....	จำนวน ๑ แผ่น	๕.๓	แบบสรุปราคากลาง (ปร.๖).....	จำนวน ๑ แผ่น	๕.๔	แบบค่าใช้จ่ายพิเศษ	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๑	แบบสรุปราคากลาง (ปร.๔).....	จำนวน ๓ แผ่น												
๕.๒	แบบสรุปราคากลาง (ปร.๕ (ก)).....	จำนวน ๑ แผ่น												
๕.๓	แบบสรุปราคากลาง (ปร.๖).....	จำนวน ๑ แผ่น												
๕.๔	แบบค่าใช้จ่ายพิเศษ	จำนวน ๑ แผ่น												
<p>๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <table border="0"> <tr> <td>๖.๑ นายสุวิทย์</td> <td>อุปปินใจ</td> <td>ตำแหน่ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง</td> </tr> <tr> <td>๖.๒ นายธนวัฒน์</td> <td>กรรไกร</td> <td>ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง</td> </tr> <tr> <td>๖.๓ นายโชคชัย</td> <td>ศรีอุดม</td> <td>ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง</td> </tr> </table>			๖.๑ นายสุวิทย์	อุปปินใจ	ตำแหน่ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	๖.๒ นายธนวัฒน์	กรรไกร	ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง	๖.๓ นายโชคชัย	ศรีอุดม	ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑ นายสุวิทย์	อุปปินใจ	ตำแหน่ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง												
๖.๒ นายธนวัฒน์	กรรไกร	ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง												
๖.๓ นายโชคชัย	ศรีอุดม	ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง												

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้าง 1.รางระบายน้ำ คลล.รูปตัวยูแบบมีฝาปิด 2.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3.ราวกันตก บ้านสัน หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองงาย

ปริมาณงาน 1. รางระบายน้ำ คลล. แบบมีฝาปิด ขนาดภายในกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 , 0.40 , 0.50 ม. ทนมา 0.10 ม. ความยาวรวม 125.50 ม.

2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 28.00 ม. ทนมา 0.15 ม.

3. ราวกันตก ยาว 460.20 ม.ตามแบบรูปรายการละเอียดที่เทศบาลตำบลเมืองงายกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสัน หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลเมืองงาย

คำนวณราคากลางโดย นายรัฐธีร์ วิวัฒน์ชัยเกษม ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รางระบายน้ำ คลล.								
1	งานเดินชุดพร้อมขนทัง	48.18	ลบ.ม			125.00	6,022.50	6,022.50	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	3.04	ลบ.ม	514.02	1,562.62	99.00	300.96	1,863.58	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC.	23.30	ลบ.ม	1,775.70	41,373.81	306.00	7,129.80	48,503.61	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	4.1 เหล็ก RB. ϕ 9 mm. SR.24	1,528.11	กก.	21.26	32,487.62	4.10	6,265.25	38,752.87	
	4.2 ลวดผูกเหล็ก	45.84	กก.	30.37	1,392.16			1,392.16	
5	งานไม้แบบ	#REF!							
	5.1 ค่าแรงประกอบและรีบบ	90.80	ตร.ม			133.00	12,076.40	12,076.40	
	5.2 ปริมาตรไม้แบบ	90.80	ลบ.พ	467.29	42,429.93			42,429.93	
	5.3 ตะปู	22.70	กก.	32.71	742.52			742.52	
6	เหล็กฉาก 50 x 50 ทนมา 4 มม.	41.00	ท่อน	420.56	17,242.96	126.170	5,172.97	22,415.93	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	ท่อ PVC. ϕ 1 1/2"	12.15	ท่อน	99.54	1,209.41	10.00	121.50	1,330.91	
8	ท่อ คลส. ϕ 0.40 ม.	5.00	ท่อน	345.59	1,727.95	128.00	640.00	2,367.95	
9	งานร้อยถนนคอนกรีตเต็ม	2.40	ตร.ม			70.00	168.00	168.00	
งานถนน คลส.									
1	งานทรายรองพื้น	5.60	ลบ.ม	514.02	2,878.51	99.00	554.40	3,432.91	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC.	16.80	ลบ.ม	1,775.70	29,831.76	306.00	5,140.80	34,972.56	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	3.1 เหล็ก Wiremesh ϕ 4 mm. # 0.20 x 0.20 ม.	112.00	ตร.ม	29.59	3,314.08	5.00	560.00	3,874.08	
	3.1 เหล็ก DOWEL RB. ϕ 12 mm.	27.97	กก.	21.79	609.47	3.30	92.30	701.77	
4	งานไม้แบบ								
	4.1 ค่าแรงประกอบและร้อยแบบ	10.20	ตร.ม			133.00	1,356.60	1,356.60	
	4.2 ปริมาตรไม้แบบ	10.20	ลบ.พ	467.29	4,766.36			4,766.36	
	4.3 ตะปู	2.55	กก.	32.71	83.41			83.41	
5	งานร้อยตอกคอนกรีต								
	5.1 ร้อยตอกคอนกรีต 1	24.00	ม.	44.20	1,060.80	13.26	318.24	1,379.04	
	5.2 ร้อยตอกคอนกรีต 2	4.00	ม.	1.78	7.12	0.53	2.12	9.24	
งานรากันตัก									
1	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ϕ 2" BS-M (คาดเหลือง)	200.00	ท่อน	794.39	158,878.00	238.32	47,663.40	206,541.40	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้าง 1.รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปิด 2.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3.ราวกันตก บ้านสัน หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองงาย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสัน หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลเมืองงาย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวนทั้งหมด 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	459,085.49	1.2708	583,405.84	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	8,265.75		8,265.7500	
3	งาน / กลุ่มงาน			-	
4	งาน / กลุ่มงาน			-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย = 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก = 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
					591,671.59
คิดเป็นราคากลาง	ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน				591,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม เฉลี่ย 0.00 บาท / ตร.ม

