

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ชื่อน  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ชื่อน หมู่ที่ ๔ ต.เมืองยาว อ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลเมืองยาว

นายวิชาญราดาโดย นายรัฐธีร์ วิวัฒน์ชัยเกษม ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ PVC. $\phi$ 3" ชั้น 13.5 ชนิดบานหัว	276.00	ยอน	518.70	143,161.20	300.00	82,800.00	225,931.20	
2	ท่อ PVC. $\phi$ 2" ชั้น 13.5 ชนิดบานหัว	953.00	ยอน	225.24	214,653.72	160.00	152,480.00	367,133.72	
3	ท่อ PVC. $\phi$ 1" ชั้น 13.5 ชนิดบานหัว	599.00	ยอน	88.32	52,903.68	120.00	71,880.00	124,783.68	
4	ข้อต่อสามทาง 3" ลกแยก 2"	10.00	ชิ้น	146.01	1,460.10			1,430.10	
5	ข้อต่อสามทาง 3" ลกแยก 1"	2.00	ชิ้น	95.79	191.58			191.58	
6	ข้อต่อสามทาง 2" ลกแยก 1"	16.00	ชิ้น	42.40	678.40			678.40	
7	ข้อต่อสามทาง 2"	8.00	ชิ้น	32.25	258.00			258.00	
8	ข้อต่อสามทาง 1"	8.00	ชิ้น	9.81	78.48			78.48	
9	ข้อต่อทรง 2" ลก 1"	2.00	ชิ้น	17.20	34.40			34.40	
10	ประตูเข้าทองเหลือง $\phi$ 3"	4.00	ชิ้น	2,604.00	10,416.00			10,416.00	
11	ประตูเข้าทองเหลือง $\phi$ 2"	14.00	ชิ้น	729.12	10,207.68			10,207.68	
12	ประตูเข้าทองเหลือง $\phi$ 1"	6.00	ชิ้น	172.00	1,032.00			1,032.00	
13	ข้องอ 90 องศา $\phi$ 3"	4.00	ชิ้น	65.19	260.76			260.76	
14	ข้องอ 90 องศา $\phi$ 2"	6.00	ชิ้น	22.43	134.58			134.58	
15	ข้องอ 90 องศา $\phi$ 1"	12.00	ชิ้น	7.01	84.12			84.12	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	ท่อปลอกเหล็กชุบสังกะสี $\phi$ 4"	10.00	ยอน	2,056.07	20,560.70			20,560.70	
17	ท่อปลอกเหล็กชุบสังกะสี $\phi$ 3"	19.00	ยอน	1,448.60	27,523.40			27,523.40	
18	ท่อปลอกเหล็กชุบสังกะสี $\phi$ 2"	8.00	ยอน	794.39	6,355.12			6,355.12	
19	ก๊อบจับท่อ PVC. $\phi$ 2"	1,619.00	ชิ้น	11.16	18,068.04			18,068.04	
20	ก๊อบจับท่อ PVC. $\phi$ 1"	683.00	ชิ้น	4.65	3,175.95			3,175.95	
21	งานเดินชุดพร้อมถมพื้น	395.64	ตร.ม			99.00	39,168.36	39,168.36	
22	งานร้อยคอนกรีตเดิม	315.00	ตร.ม			70.00	22,050.00	22,050.00	
23	งานคานากรีตเสริมเหล็ก	47.25	ตร.ม	1,775.70	83,901.83	306.00	14,458.50	98,360.33	
24	ตะแกรงเหล็ก wiremesh $\phi$ 4 mm. # 0.20 m.	315.00	ตร.ม	29.59	9,320.85	5.00	1,575.00	10,895.85	
25	บ่อพักประตุน้ำ	18.00	แห่ง	2,000.00	36,000.00			36,000.00	
26	ชุดแยกน้ำหรือใส่เบเกอร์	100.00	แห่ง	00.00	10,000.00			10,000.00	
<b>รวมราคาจากงานต้นขุ่น</b>								<b>1,034,872.45</b>	