

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ช่างหมวกทะเลาะบ่อตางพร้อมติดตั้ง Submersible ขนาด 2 แรงม้า และเติมท่อส่งน้ำ ขนาด 2 นิ้ว ยาว 92.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสัน หมู่ที่ 10 ต.เมืองยาง อ.เสิงสาง จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลเมืองยาง

คำนวณราคาตกลงโดย นายรัฐธีร์ วิวัฒน์ชัยเกษม ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

แบบเลขที่ -

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานชุดเจาะขนาด ๑๖" ลึก 150.00 เมตร (ท่อกรุท่อเหล็ก								
	อบลึงกะลีสี่ BS-M 4.00.277-2532)	1.00	หน่วย	400,300.00	400,300.00			400,300.00	
	ค่าธรรมเนียมเขียนขอและค่าใบอนุญาต พรบ.ขนาด พ.ศ.2520	1.00	หน่วย	510.00	510.00			510.00	
								รวม	400,810.00
2	งานติดตั้งติดตั้ง								
	2.1 Submersible pump ขนาด 2 แรงม้า ไฟ 3 เฟส	1.00	เครื่อง	24,500.00	24,500.00			24,500.00	
	2.2 ตู้คอนโทรล	1.00	ตู้	10,500.00	10,500.00			10,500.00	
								รวม	35,000.00
3	งานตีหมอน								
	สายไฟฟ้า VCT เบอร์ 4 x 6	85.00	เมตร	115.00	9,775.00			9,775.00	
	ท่อ Pvc 2" ชั้น 13.5	23.00	วา	225.24	5,180.52	160.00	3,680.00	8,860.52	
	ท่อเหล็กอานลึงกะลีสี่ 1 1/4"	14.00	วา	579.44	8,112.16			8,112.16	
	สายลึงกะลีสี่	80.00	เมตร	100.00	8,000.00			8,000.00	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ข้ออบ PVC. 90 องศา เส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	10.00	ชิ้น	22.43	224.30			224.30	
	นํายาประสานท่อ	5.00	ฟ.ป.	82.24	411.20			411.20	
	ข้ออบเหล็กอบสังกะสี 90 องศา เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4"	3.00	ชิ้น	76.00	228.00			228.00	
	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4"	19.00	ฟ.ป.	56.00	1,064.00			1,064.00	
	ค่าแรงเชื่อมคอกบารีต	1.50	ตร.ม.	70.00	105.00			105.00	
	งานตีเบตพว้อมถมพื้น	13.35	ถ.ป.ม.			99.00	1,321.65	1,321.65	
	งานคอกบารีตเสริมเหล็ก	0.22	ถ.ป.ม.	1,775.70	390.65	306.000	67.32	457.97	
	งานตะแกรงWIREMESH 4 mm.#0.20 m.	1.50	ตร.ม.	29.59	44.39	5.00	7.50	51.89	
	เหล็กวงลวด 1 1/4"	1.00	ฟ.ป.	530.00	530.00			530.00	
	ประตูหน้าต่างเหล็ก 2"	1.00	ชิ้น	450.00	450.00			450.00	
	แอร์เรเตอร์	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
	รวมราคางานติดตั้ง							49,591.69	