

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำบาดาลพร้อมติดตั้ง Submersible ขนาด 2 แรงม้า ม.3 บ้านใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ต.เมืองฉาย อ.เมืองตาก จ.เชียงใหม่ (ศาลาเฉลิมพระสงค์)

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลเมืองฉาย

พ.ศ. 2559

เมษายน

พ.ศ.

เดือน

นายช่างโยธา

เมื่อวันที่

ตำแหน่ง

นายรัฐธีร์ วิวัฒน์ชัยเกษม

คำนำณราคาากลางโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ง่าปลาลังและท่อสอยปริมาณน้ำบาดาล	1.00	ท่ง	7,440.00	7,440.00			7,440.00	ราคามัน
	รวม							7,440.00	24.09 บ.
2	งานเตรียมขุดติดตั้ง								
	2.1 Submersible pump ขนาด 2 แรงม้า ไฟ 3 เฟส	1.00	เครื่อง	24,500.00	24,500.00			24,500.00	
	2.2 ตู้คอนโทรล	1.00	ตู้	10,500.00	10,500.00			10,500.00	
	รวม							35,000.00	
3	งานต้นทุน								
	สายไฟฟ้า VCT เบอร์ 4 x 6	70.00	เมตร	115.00	8,050.00			8,050.00	
	ท่อเหล็กชุบสังกะสี 1 1/2"	10.00	ฟุต	635.51	6,355.10			6,355.10	
	สายลึงหัวมี	60.00	เมตร	100.00	6,000.00			6,000.00	
	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 องศา เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2"	3.00	ชิ้น	87.50	262.50			262.50	
	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2"	6.00	ชิ้น	67.50	405.00			405.00	
	ค่าแรง	1.00	ท่ง			2,500.00	2,500.00	2,500.00	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็กวงรี 1 1/2"	1.00	ตัว	530.00	530.00			530.00	
	ประตูปูทางทองเหลือง 1 1/2"	1.00	อัน	450.00	450.00			450.00	
	แบริดร้อยสายไฟ 5 ช่อง 4 มม.	3.00	ชุด	115.00	345.00			345.00	
	ดูกลวยเซลามิก	12.00	อัน	13.00	156.00			156.00	
	ปรีฟอรั่มหุ้มสาย	12.00	เส้น	85.00	1,020.00			1,020.00	
	สายเมนดี THW -A 16 sq.mm.	260.00	ม.	12.32	3,203.20			3,203.20	
	รวมราคางานต้นทูล							29,276.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ: จ้างเหมาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำคอกพรอมติดตั้ง Submersible ขนาด 2 แรงม้า ม.11 บ้านหนองบัว

สถานที่ก่อสร้าง: บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ต.เมืองยาง อ.เสิงสาง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: กองช่างเทศบาลตำบลเมืองยาง

คำนวณราคากลางโดย: นายรัฐธีร์ วิวัฒน์ชัยเกษม ตำแหน่ง: นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

แบบเลขที่: -

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งบ่อล้างและทดสอบปริมาณน้ำคอก	1.00	หน่วย	7,440.00	7,440.00			7,440.00	
	รวม							7,440.00	
2	งานติดตั้งตู้ติดตั้ง								
	2.1 Submersible pump ขนาด 2 แรงม้า ไฟ 1 เฟส	1.00	เครื่อง	23,000.00	23,000.00			23,000.00	
	2.2 ตู้คอนโทรล	1.00	ตู้	10,500.00	10,500.00			10,500.00	
	รวม							33,500.00	
3	งานติดตั้ง								
	สายไฟฟ้า VCT ขนาด 1.5 x 4.0 มม.	60.00	เมตร	35.00	2,100.00			2,100.00	
	ท่อเหล็กชุบสังกะสี 1 1/2"	10.00	ฟุต	635.51	6,355.10			6,355.10	
	สายสังกะสีทั่วไป	60.00	เมตร	100.00	6,000.00			6,000.00	
	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 องศา เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2"	3.00	ชิ้น	87.50	262.50			262.50	
	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2"	6.00	ชิ้น	67.50	405.00			405.00	
	ค่าแรง	1.00	หน่วย			2,500.00		2,500.00	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เช็ควาล์ว 1 1/2"	1.00	ตัว	530.00	530.00			530.00	
	ประตูลูกเหล็กทองเหลือง 1 1/2"	1.00	ชิ้น	450.00	450.00			450.00	
	แบริดจ์สายไฟ 3 ช่อง	1.00	ชุด	65.00	65.00			65.00	
	ลูกถ้วยเซรามิก	2.00	ชิ้น	13.00	26.00			26.00	
	ปรีฟอรั่มหุ้มสาย	2.00	เส้น	85.00	170.00			170.00	
	สายเมนดี THW -A 16 sq.mm.	80.00	ม.	12.32	985.60			985.60	
	คาน้ำร้อนชนิดคอนกรีต	1.20	ตร.ม.	70.00	84.00			84.00	
	งานดินเซตพร้อมถมพื้น	9.00	ลบ.ม.			99.00	891.00	891.00	
	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.18	ลบ.ม.	1,775.70	319.63	306.000	55.08	374.71	
	งานตะแกรง WIREMESH 4 mm.#0 20 m.	1.20	ตร.ม.	29.59	35.51	5.00	6.00	41.51	
	ท่อปลอกถนนเหล็กขนาด 3"	1.00	ฟุต	1,448.60	1,448.60			1,448.60	
	ท่อ Pvc. 2" ชั้น 13.5	25.00	ฟุต	225.24	5,631.00	160.00	4,000.00	9,631.00	
	รวมราคางานต้นทุน							32,320.01	